

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj
Predmet javnega naročila:	Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
Sklopi:	1. sklop: Izvajanje gradbenih del na območju KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki 2. sklop: Izvajanje gradbenih del na območju KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko 3. sklop: Izvajanje gradbenih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj
Številka postopka:	JN22-005
Vrsta postopka:	Odpri postopek
Objave javnega naročila:	Portal za javna naročila EU

KAZALO VSEBINE

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....	3
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu.....	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb.....	3
3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb.....	3
4. Dostop do dokumentacije JN.....	4
5. Obvestila in pojasnila.....	4
6. Veljavnost ponudbe.....	4
7. Vročanje pisanj.....	4
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL.....	5
8. Pravna podlaga.....	5
9. Oblika ponudbe.....	5
10. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	6
11. Skupna ponudba več ponudnikov.....	6
12. Ponudba s podizvajalci.....	7
13. Finančna zavarovanja.....	7
14. Cena in plačilni pogoji.....	9
15. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov.....	10
16. Tuji ponudnik.....	10
17. Izločitev iz javnega naročila.....	10
18. Izvedba postopka s pogajanjem brez predhodne objave.....	10
19. Merilo za izbor.....	11
20. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev okvirnega sporazuma.....	11
21. Pravno varstvo.....	11
III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL.....	12
22. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila.....	12
PRILOGE OD D/1 DO D/10.....	20
PRILOGE OD F/1 DO F/3.....	99

I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane gospodarske subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za izvajanje gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet naročila so gradbena dela na elektroenergetskem (EE) omrežju, na vpoklic, v skladu s potrebami naročnika, zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacijo gradbenih del iz ponudbenega predračuna. Dela se bodo izvajala v sklopih, na območjih krajevnih nadzorništov (KN), ki so vključena v posamezni sklop. Naročnik poudarja, da se bodo razpisana dela opravljala postopno, na različnih lokacijah in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«!

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na slovenskem portalu za javna naročila (<https://www.enarocanje.si/>) in v objavi javnega naročila na PJN preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (www.enarocanje.si).

2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do **15. 11. 2022 do 10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne **15. 11. 2022** in se bo začelo **ob 12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

4. Dostop do dokumentacije JN

Dokumentacijo JN lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

5. Obvestila in pojasnila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije JN oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom, štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 3. 11. 2022 do 10. ure

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo JN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji JN. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije JN. Kot del dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

7. Vročanje pisanj

Naročnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posredovalo sporočilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete preko sistema e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Naročnik:
Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Po pooblastilu
dr. CIRIL KAFOL

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB – SPLOŠNI DEL

8. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),
- Gradbenega zakona (GZ-1, Ur. l. RS, št. 199/2021, s spremembami),
- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila.

9. Oblika ponudbe

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljene v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko tipske teste za cevi (Type Test, Type Report) predloži tudi v angleškem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

Poslovna skrivnost

Ponudnik mora označiti dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPosS). Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na označbe, so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3. Ponudnik lahko svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustreznimi prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.

Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka okvirnega sporazuma ni dovoljeno spreminjati.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb oziroma v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil, in morajo biti dokazljive. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od roka za oddajo ponudb, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

10. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudbo je mogoče oddati za en sklop, dva sklopa ali za vse sklope. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

En ponudnik je lahko izbran kot najugodnejši v največ dveh sklopih. Ponudnik kljub temu lahko odda ponudbo za več kot dva sklopa, vendar mora v tem primeru v obrazcu ponudbe navesti prioritetni vrstni red sklopov (A, B in C). Prioritetni vrstni red sklopov pomeni, da bo naročnik v primeru, da bo ponudnik (z dopustno ponudbo) najugodnejši v treh sklopih, pri izbiri upošteval prioritetni vrstni red sklopov in ponudnika izbral za sklopa, ki bosta označena z A in B (sklop, označen s prioriteto C, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja, tako da bo v tem sklopu izbrana ponudba drugega najugodnejšega ponudnika). Če bo ponudnik najugodnejši v več kot dveh sklopih in prioritetnega vrstnega reda sklopov v ponudbi ne bo določil ali ga bo določil napačno (npr. dva sklopa bo označil z B), in zato naročnik ne bo mogel objektivno določiti, v katerih dveh najugodnejših sklopih je ponudnik lahko izbran, se bo štelo, da je ponudnik 1. sklop označil s prioriteto A, 2. sklop s prioriteto B in 3. sklop s prioriteto C.

Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, posebej v celoti izpolnjevati kadrovske (razen za vodjo del, ki je lahko le eden tudi za več sklopov) in tehnične pogoje, kot so navedeni v 9b. podtočki 22. točke dokumentacije JN (npr. zaposlenih mora imeti najmanj »število sklopov« pomnoženo s 15 delavcev, ki bodo dejansko opravljali dela na terenu, od teh najmanj »število sklopov« pomnoženo s 7 delavcev z ustrezno strokovno izobrazbo itd.).

Prav tako mora ponudnik, ki oddaja ponudbo za več kot en sklop, prioritetni vrstni red v obrazcu ponudbe za posamezni sklop določiti tudi za primer, če se bo v postopku ocenjevanja ponudb izkazalo, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za toliko sklopov, kot je oddal ponudbo (npr. ponudnik je oddal ponudbo za dva sklopa, vendar je naročnik ugotovil, da izpolnjuje pogoje le za en sklop (npr. ima na razpolago le 17 delavcev)). Naročnik bo v tem primeru ponudbo ponudnika upošteval le v enem sklopu, ki ga je ponudnik označil s prioriteto A. Če ponudnik prioritetnega vrstnega reda sklopov na ponudbi ne bo določil, in zato naročnik, v primeru oddane ponudbe za večje število sklopov, kot bo ponudnik izpolnjeval pogoje, ne bo mogel objektivno določiti, za kateri sklop je ponudnik lahko izbran, se bo štelo, da je ponudnik 1. sklop označil s prioriteto A, 2. sklop s prioriteto B in 3. sklop s prioriteto C.

11. Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovske pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

12. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti ESPD) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovske pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

13. Finančna zavarovanja

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj:

- a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
- b) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- c) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

K a): Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudniki morajo zavarovanje za resnost ponudbe predložiti skupaj s ponudbo. Višina zavarovanja je določena v III. poglavju dokumentacije JN.

Zavarovanje mora veljati najmanj tako dolgo, kot je veljavna ponudba. Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe za dodaten čas, če v obdobju veljavnosti garancije pogodba še ni bila sklenjena (npr. izbor še ni zaključen, morebitna vložitev zahtevka za revizijo) oziroma ni predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti. V takem primeru bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izločil iz nadaljnega postopka.

Če ponudnik ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja ali če finančno zavarovanje ne bo vrednostno ustrezalo naročnikovim zahtevam, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnega postopka.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali
- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

K b): Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V osnutku pogodbe je določen način in rok predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem.

K c): Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V osnutku pogodbe je določen način in rok predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem.

Ponudniki lahko, kot instrument finančnega zavarovanja, predložijo:

- a) bančno garancijo,
- b) zavarovanje zavarovalnice,
- c) denarni depozit.

K a): Bančna garancija:

Bančna garancija mora biti izdana na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdanih pri MTZ pod št. 758, mora biti nepreklicna, brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv. Izdana mora biti s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici. V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1, 2 in 3.

K b): Zavarovanje zavarovalnice:

Finančno zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice, mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv, brez morebitnih dodatnih pogojev zavarovalnice (npr. ureditev s splošnimi pogoji, ki je v nasprotju z zahtevami naročnika). V predloženem zavarovanju ne sme biti navedeno, da je kot pogoj za unovčitev treba predložiti original. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1, 2 in 3.

K c): Denarni depozit:

(Izbrani) ponudnik lahko na poslovni račun naročnika (št. SI56 2900 0000 1824 912, UniCredit banka) nakaže denarni brezobrestni depozit. Depozit mora biti nakazan v višini, kot je zahtevana za višino zavarovanja in za enako obdobje zavarovanja. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi

v drugih primerih) mora naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

Splošna pravila:

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi (izbranega) ponudnika na to izrecno opozoril, mora pa (izbranega) ponudnika o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Unovčenje zavarovanja (izbranega) ponudnika ne odvezuje obveznosti izvršitve pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora (izbrani) ponudnik takoj nadomestiti z novim.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku. Na pisno zahtevo izbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil:

- zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po podpisu pogodbe in pod pogojem, da je predložil ustrezno finančno zavarovanje, opredeljeno v tej dokumentaciji JN.
- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar šele po izpolnitvi vseh pogojev iz pogodbe,
- zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, vendar šele po poteku njegove veljavnosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

14. Cena in plačilni pogoji

Ponudnik mora v ponudbi in ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR) brez davka na dodano vrednost. Cena mora vsebovati vse stroške (prevoz, materialni stroški idr.) in popuste. Vse cene na enoto morajo biti v ponudbeni predračun vnesene na dve decimalni mesti natančno. V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena fiksna.

Zamejena vrednost za vse sklope znaša 6.894.000,00 EUR, za posamezni sklop pa:

- sklop: KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki: 2.298,000,00 EUR
- sklop: KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko: 2.298,000,00 EUR
- sklop: KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj: 2.298,000,00 EUR.

Če bo ponudbena vrednost v posameznem sklopu višja od zamejene cene, bo naročnik ponudnikovo ponudbo izločil kot nedopustno.

Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval povišanja cene na enoto, ki bi odstopala od podane cene zaradi ponudnikove opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov neovrednotenih storitev.

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe.

15. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik bo lahko od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, **naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila**. Pod enakimi pogoji lahko skupni ponudniki uporabijo zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

16. Tuji ponudnik

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik, sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

17. Izločitev iz javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

18. Izvedba postopka s pogajanjem brez predhodne objave

Naročnik ima pravico, da izvede nov postopek s pogajanjem brez predhodne objave:

- (na podlagi I. odstavka, točka a) 46. člena ZJN-3) v primeru, če v tem postopku ni oddana nobena ponudba ali nobena ustrezna ponudba (pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva). Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji JN. Skupna cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja.
- (na podlagi III. odstavka točke b) 46. člena ZJN-3) in za obdobje največ šestih mesecev od poteka pogodbenega razmerja podaljša in/ali zagotovi dodatne dobave, če zaradi objektivnih razlogov pravočasno ne zaključi postopka novega javnega naročila. Naročnik kot objektivni razlog šteje tudi predrevizijski in/ali revizijski postopek po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

19. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen enako visok popust, bo izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega ponudnika). Glede na to, da ponudniki dajo popust na skupno ponudbeno vrednost, se bo štelo, da se za enak % popusta znižajo tudi vse postavke v ponudbenem predračunu.

20. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene okvirnega sporazuma s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve sporazuma.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Okvirni sporazum bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Statut naročnika namreč v 28. členu določa, da mora naročnik za vse pravne posle, katerih bruto vrednost enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 1 % osnovnega kapitala družbe, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Če tega soglasja naročnik ne bo pridobil, okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pridobljenem soglasju nadzornega sveta ponudnika pozval k podpisu okvirnega sporazuma. Če se ponudnik v roku deset dni po pozivu k podpisu ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru ima naročnik pravico, da lahko sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in to naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

21. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

22. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom k PRILOGI D/1.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf., obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu PONUDBA, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom, naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ostali dokumenti

Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN **naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.**

Če ponudnik v ponudi priloži nepodpisan dokument, se kljub temu šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, saj z oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik že s tem izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

1.	PONUDBA Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec Ponudba in obrazec Ponudbeni predračun (specifikacija del), v skladu s pogoji iz te dokumentacije JN. Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi cenik kalkulacijskih elementov ² . DOKAZILO: Izpolnjena in podpisana obrazca Ponudba in Ponudbeni predračun (specifikacija del) ter cenik kalkulacijskih elementov (PRILOGA D/1).
2.	ESPD Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno). DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2). PREDLOŽITI: <ul style="list-style-type: none">- za ponudnika- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe- za vsakega podizvajalca- za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik
3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV (k podtočki 2) a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni

² Ponudnik mora ponudbi predložiti v nadaljevanju navedene kalkulacijske elemente, na osnovi katerih je sestavljena ponudba. Kalkulacijski elementi morajo vsebovati:

- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik prevozov,
- cenik materiala FCO gradbišče,
- cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
- cenik odvoza odpadkov.

V kalkulacijskih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v ponudbenem predračunu, ob upoštevanju ponudbenih popustov.

	<p>list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetu v 75. členu ZJN-3.</p> <p>b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec).</p> <p>c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.</p> <p>d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p>e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.</p> <p>f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.</p> <p>g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.</p> <p>h) če nasprotja interesov iz III. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.</p> <p>i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p>j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.</p> <p>k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.</p>
--	--

4.	<p>SKUPNA PONUDBA</p> <p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 11. točko dokumentacije JN.</p> <p>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).</p>
5.	<p>NEKAZNOVANOST</p> <p>Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p> <p>Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p>Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). Če bodo na predloženem obrazcu ESPD (v Delu VI: Sklepne izjave), vse osebe (ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor), s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.</p> <p>Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam (PRILOGA D/4). Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe.</p> <p>DOKAZILA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisan ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) (PRILOGA D/2) ali potrdila iz kazenske evidence, ki jih predloži ponudnik sam (PRILOGA D/4). <p>PREDLOŽITI za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I. Pravne osebe: <ul style="list-style-type: none"> o za ponudnika o za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe o za vsakega podizvajalca o za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik - II. Fizične osebe: <ul style="list-style-type: none"> o za vse fizične osebe sodelujočih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
6.	<p>FINANČNI POGOJ</p> <p>Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.</p>

	<p>Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila, - s predložitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel II), izdanega s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica. Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5. <p>Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni v originalnem jeziku dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.</p> <p>DOKAZILO: eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni (PRILOGA D/5).</p> <p>PREDLOŽITI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za ponudnika - za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe
<p>7.</p>	<p>VODJA DEL</p> <p>V priloženi obrazec ponudnik vpiše vodjo del (VD), s katerim bo sodeloval pri izvedbi predmeta javnega naročila.</p> <p>VD mora izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 199/2021 s spremembami), in je oziroma mora biti do podpisa okvirnega sporazuma vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS. Vsak VD mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/6.</p>
<p>8.</p>	<p>REFERENČNI POGOJ</p> <p>Ponudnik mora izkazati naslednje reference:</p> <p><u>Izvajalec gradbenih del</u></p> <p>Ponudnik, ki bo dejansko izvajal gradbena dela, mora ponudbi priložiti pozitivna referenčna potrdila naročnikov, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb dejansko opravil gradbena dela za izvedbo kabselske kanalizacije za elektroenergetske vode (električne kable) v višini najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Naročnik dopušča, da je v okviru navedene vrednosti ponudnik izvedel največ 50 % gradbenih del za TK vode, vročevode, plinovode, javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo ali vodovod. Ponudnik lahko priloži potrdila več referenčnih naročnikov, tako da njihova skupna vrednost dosega zahtevano vrednost.</p> <p>Naročnik bo upošteval le reference za dela, ki so zaključena (tj. ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija referenčnega objekta) in potrjena s strani naročnika (referenčno potrdilo).</p>

	<p>Ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tudi s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del nastopal s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem, ki bosta tudi dejansko izvajala gradbena dela, morata tudi partner in/ali podizvajalec izkazati reference, in sicer v sorazmernem deležu del, ki jih bosta partner in/ali podizvajalec dejansko izvajala v tem javnem naročilu (npr. ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki bo dela izvajal v obsegu 30 %, zato mora podizvajalec izkazati reference v obsegu 30 % zahtevanih, tj. za 240.000 EUR, od tega najmanj 30 % za elektroenergetske (električne kable) vode).</p> <p>Deleži ponudnika in/ali skupnega partnerja in/ali podizvajalca se seštevajo in morajo skupaj doseči zahtevano vrednost iz te točke.</p> <p>V primeru, da skupni partner in/ali podizvajalec dejansko ne bosta izvajala gradbenih del (npr. skupni partner bo izstavil le finančno zavarovanje, podizvajalec bo nudil le tehnično opremo), zanj ni treba izkazati referenc.</p> <p>Če v primeru nastopa ponudnika s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem iz ponudbe ne bo razvidno (npr. iz akta o skupnem nastopanju, podizvajalske pogodbe ali drugega dela pogodbe (pri čemer podatki, navedeni v referenčnih potrdilih, ne veljajo)), kakšen obseg del bo izvajal posamezni udeleženec, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</p> <p>DOKAZILO: Referenčna potrdila (PRILOGA D/7).</p>
<p>9.</p>	<p>TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJ</p> <p>Ponudnik mora izpolnjevati naslednje tehnične in kadrovske pogoje:</p> <p>a) za material, ki ga bo sam nabavljal in vgrajeval (beton, asfalt, PE cevi³, peski, tamponi), mora razpolagati z ustrezno tehnično dokumentacijo, ki je naslednja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjave o lastnostih za gradbene proizvode, skladno z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih, - za asfalt: certifikati, izdani s strani asfaltne baze, katera bo asfalt dobavljala, in sicer za asfalte, ki se vgrajujejo v občinske ceste BG6 + AB4 (grobi asfalt, debeline 6 cm, in fini asfalt, debeline 4 cm). Kvaliteta asfalta mora ustrezati tehničnim zahtevam za lokalne občinske ceste, za državne ceste naročnik ne zahteva certifikatov. - za ostali material, ki ni gradbeni proizvod: certifikati o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, in - izjava proizvajalca ali ponudnika o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2010 s standardi,

³ Naročnik zahteva vgradnjo PE cevi, skladnih s tehničnimi zahtevami iz tehnične specifikacije (poglavje V te dokumentacije JN).

- risbe z opisi in karakteristikami za PE cevi, ki so predmet ponudbe, v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane s strani ponudnika (V. poglavje)
 - izjava o skladnosti (velja za PE (DWP) cevi) v skladu z/s:
 - o Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/201,1 čl. 3 in 7),
 - o standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti),
 - izpolnjena Preglednica 1 iz Tehnične specifikacije za PE cevi (PRILOGA D/9).
- b) ponudnik mora biti zanesljiv, strokoven, imeti izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer⁴:
- za vsak sklop mora imeti na razpolago najmanj petnajst (15) operativnih delavcev (administrativno osebje (npr. tajnica, čistilke, računovodje idr.) se ne upoštevajo), od teh vsaj sedem (7) z najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe (zidar, tesar, strojnik gradbene mehanizacije idr.),
 - na razpolago mora imeti najmanj enega (1) delavca z izobrazbo gradbeni tehnik ali višjo izobrazbo gradbene stroke (vodja del (VD)), ki mora imeti opravljen strokovni izpit po GZ-1.
 - za vsak sklop mora imeti na razpolago najmanj štiri (4) bagre, tri (3) tovorna vozila (od teh vsaj en kiper in eno vozilo z največjo dovoljeno maso nad 9 t), tri (3) vibracijske nabijače in eno (1) transportno vozilo za prevoz delavcev in opreme, ter
 - na razpolago mora imeti poslovno-gospodarski objekt v minimalni izmeri:
 - pisarna v velikosti najmanj 16 m²,
 - delavnica v velikosti najmanj 50 m²,
 - skladišče v velikosti najmanj 200 m².

Vsi delavci, vključno z vodjem del, morajo imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu, **vključno** z zdravniškim pregledom za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo.

Izbrani ponudnik bo moral pogoj iz točke b) izpolniti pred podpisom pogodbe in naročniku predložiti ustrezna dokazila, za kar mu bo naročnik določil ustrezni rok za predložitev dokazil.

Naročnik ima pravico, da ta pogoj preveri že pred sprejemom odločitve. V primeru, da izbrani ponudnik tega pogoja ne bo mogel izpolniti, ima naročnik pravico, da unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

DOKAZILO: Dokumentacija v skladu z navedenim v točki a) (PRILOGA D/8a) in izjava ponudnika (skupaj z ustreznimi zagotovili drugih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik morebiti uporablja), na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje pogoja pod točko b) (PRILOGA D/8b).

⁴ Ponudnik ta pogoj lahko izpolni z lastnimi sredstvi (npr. zaposleni delavci, stroji v lasti), najetimi sredstvi (npr. delavci po podjemnih pogodbah, stroji po najemnih pogodbah, leasing) ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

10.	<p>TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA CEVI</p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano Tehnično specifikacijo za cevi (PRILOGA D/9).</p> <p>DOKAZILO: Podpisana Tehnična specifikacija za cevi (PRILOGA D/9).</p>
11.	<p>OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA</p> <p>Naročnik dokumentaciji JN prilaga osnutek okvirnega sporazuma (PRILOGA D/10), ki ga bo sklenil z izbranim ponudnikom. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino osnutka. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti izpolnjeno prilogo osnutka okvirnega sporazuma (»Priloga – podizvajalec«).</p> <p>DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena »Priloga – podizvajalec« osnutka okvirnega sporazuma.</p>
12.	<p>FINANČNO ZAVAROVANJE</p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani ustreznega subjekta, v skladu s 13. točko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1.</p> <p>Višina zavarovanja mora biti najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - če se ponudnik prijavlja na: <ul style="list-style-type: none"> ○ en sklop: 60.000 EUR, ○ dva sklopa ali več: 120.000 EUR. <p>DOKAZILO: Finančno zavarovanje (PRILOGA F/1).</p>

PRILOGE OD D/1 DO D/10

PONUDBA⁵

Številka ponudbe: _____

Ponudnik: _____

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

1. sklop: Gradbena dela na EE omrežju na območju KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki (v EUR brez DDV)	_____ EUR
Prioritetni vrstni red sklopa 1	A B C
2. sklop: Gradbena dela na EE omrežju na območju KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko (v EUR brez DDV)	_____ EUR
Prioritetni vrstni red sklopa 2	A B C
3. sklop: Gradbena dela na EE omrežju na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj (v EUR brez DDV)	_____ EUR
Prioritetni vrstni red sklopa 3	A B C
Veljavnost ponudbe	Do _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

⁵ Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)«:

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer **na največ dve decimalki**. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške ...).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopoljevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Na PJN in spletni strani naročnika so **objavljeni armaturni načrti** za deset razpisanih tipov kabelskih jaškov.

Ponudnik v obrazcu Ponudba, glede na določbo 10. točke II. poglavja te dokumentacije JN, določi prioritetni vrstni red, tako da v obrazcu za posamezni sklop obkroži ustrezno črko. Primer: ponudnik oddaja ponudbo za sklopa 1 in 2. Najpomembnejši sklop za ponudnika (kjer bi dela raje izvajal, npr., zaradi bližine, poznavanja terena ipd.) je sklop 2, zato v obrazcu Ponudba za sklop 2 obkroži črko A, drugi najpomembnejši je sklop 1, zato v obrazcu za sklop 1 obkroži črko B.

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)⁶**1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki**

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103536	Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.	54,00	m2		
103537	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.	90,00	m2		
103538	Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit	72,00	m1		
103539	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.	144,00	m1		
103540	Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	360,00	m2		
103541	Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103542	Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103543	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	9.000,00	m		
103544	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	5.400,00	m		
103545	Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103546	Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103547	Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103548	Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103549	Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m3		
103550	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.	1.800,00	m3		
103551	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.	12.600,00	m2		

⁶ Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103552	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna.	360,00	m3		
103553	Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	3.600,00	m3		
103554	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablilih.	4.500,00	m		
103555	Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku.	1.260,00	kos		
103556	Dobljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabelske omarice PMO3, velikosti 45x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103557	Dobljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabelske omarice PMO4, velikosti 60x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103558	Dobljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabelske omarice PMO3, velikosti 45x90x20 cm, in popravilo fasade.	36,00	kos		
103559	Dobljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabelske omarice PMO4, velikosti 60x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103560	Dobljenje rege dimenzij 0,4x0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade.	72,00	m		
103561	Dobljenje rege dimenzij 0,4x0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade.	72,00	m		
103562	Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice.	18.000,00	m2		
103563	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	45,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103564	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
130565	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	72,00	kos		
103566	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
103567	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
103574	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.	180,00	kos		
103575	Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom	5,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
	prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja.				
103576	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103577	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103578	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	270,00	kos		
103579	Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	5,00	kos		
103580	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	5,00	kos		
103581	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	11,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103585	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103586	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103587	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104134	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganjem 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104135	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2x160 mm ali 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
104136	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 4x160 mm ali 4 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104137	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 6x160 mm ali 6 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104138	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 8x160 mm ali 8 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104139	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 10x160 mm ali 10 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104140	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 12x160 mm ali 12 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104141	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 20x160 mm ali 20 x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104142	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 1x160 mm ali 1x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104143	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2 x 160 mm ali 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103588	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
103589	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
103590	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103591	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103592	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		
103593	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
103594	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.350,00	m		
103595	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	720,00	m		
103596	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
103597	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103598	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103599	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103600	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103601	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		
103602	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
103603	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103604	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103605	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103606	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103607	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103608	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	270,00	m		
103609	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška	270,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
	materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.				
103610	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103611	Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103612	Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	54,00	kos		
103613	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.	36,00	kos		
103614	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m ³)	270,00	kpl		
103616	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103617	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	180,00	m		
103618	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9x1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103619	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103620	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103621	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103622	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103623	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103624	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103625	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103626	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103627	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.	90,00	ura		
103628	Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode	90,00	ura		
103629	Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t	90,00	ura		
103630	Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t	90,00	ura		
104144	Obratovala delovna strojna ura - DEMPER do 6 t	60,00	ura		
104145	Obratovala delovna strojna ura - bager do 10 t s hidravličnim kladivom	60,00	ura		
103631	Režijska ura KV delavca.	216,00	ura		
103632	Režijska ura PK delavca.	216,00	ura		
103633	Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m.	1.800,00	m		
103634	Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici.	7.200,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103635	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN.	18,00	kos		
103636	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN.	18,00	kos		
103637	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	m2		
103638	Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103639	Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103640	Rušenje ostoječe elektro kableske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čiščenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103641	Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje.	36,00	m1		
103642	Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103643	Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103644	Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103645	Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103646	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.	6.300,00	m1		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103647	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	1.440,00	m2		
103648	Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo.	1.800,00	m2		
103649	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm	1.440,00	m2		
104149	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm	1.440,00	m2		
103650	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm	1.440,00	m2		
104150	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 8 surf B70/100 A4, v debelini 3 cm	180,00	m2		
103651	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m2		
103652	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kablanskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki	9.000,00	m		
	GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.				
103653	Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenos opreme, zavarovanje zakoličbe – ocena	4,00	kpl		
103654	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.	720,00	m3		
103655	Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	108,00	m3		
103656	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerezu nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje	90,00	m3		
103657	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm.	90,00	m1		
103658	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.	2.160,00	kg		
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*				
103659	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.	2,00	kpl		
103660	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm	2,00	kpl		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
130615	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.	180,00	m3		
104146	Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelavo sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje	18,00	kpl		
104147	Zaščita obstoječih kablov v kabelskem jašku zaradi drugih gradbenih del	10,00	kpl		
104148	Strojna ura za razvoz drogov in materiala s strojem 5-10 t	18,00	ur		
104001	Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2.	54,00	kpl		
	SKUPAJ				

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.

Izvajalec mora, skladno z varstvenimi ukrepi, zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot 300 EUR na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi upravljavca ceste. Če se gradbena in elektromontažna dela ne izvajajo v

istem terminu, in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektromontažna in gradbena dela.

Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom!

Tampon se obračunava posebej.

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)⁷

2. sklop - KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103536	Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.	54,00	m2		
103537	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.	90,00	m2		
103538	Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit	72,00	m1		
103539	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.	144,00	m1		
103540	Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	360,00	m2		
103541	Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103542	Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103543	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	9.000,00	m		
103544	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	5.400,00	m		
103545	Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103546	Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103547	Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103548	Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103549	Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m3		
103550	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.	1.800,00	m3		
103551	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.	12.600,00	m2		

⁷ Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103552	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna.	360,00	m3		
103553	Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	3.600,00	m3		
103554	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kabljih.	4.500,00	m		
103555	Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku.	1.260,00	kos		
103556	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabselske omarice PMO3, velikosti 45x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103557	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabselske omarice PMO4, velikosti 60x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103558	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabselske omarice PMO3, velikosti 45x90x20 cm, in popravilo fasade.	36,00	kos		
103559	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabselske omarice PMO4, velikosti 60x90x20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103560	Dolbljenje rege dimenzij 0,4x0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade.	72,00	m		
103561	Dolbljenje rege dimenzij 0,4x0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade.	72,00	m		
103562	Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice.	18.000,00	m2		
103563	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	45,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103564	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
130565	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	72,00	kos		
103566	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
103567	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
103574	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.	180,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103575	Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja.	5,00	kos		
103576	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103577	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103578	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	270,00	kos		
103579	Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	5,00	kos		
103580	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	5,00	kos		
103581	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	11,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103585	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103586	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103587	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104134	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganjem 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104135	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2x160 mm ali 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
104136	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 4x160 mm ali 4 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104137	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 6x160 mm ali 6 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104138	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, sprejemom cevi na skladišču EG in polaganje 8x160 mm ali 8 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104139	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 10x160 mm ali 10 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104140	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 12x160 mm ali 12 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104141	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 20x160 mm ali 20 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104142	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104143	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2 x 160 mm ali 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103588	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
103589	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
103590	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103591	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103592	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obšipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		
103593	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
103594	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.350,00	m		
103595	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	720,00	m		
103596	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
103597	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103598	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103599	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103600	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103601	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		
103602	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
103603	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103604	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103605	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103606	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103607	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103608	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	270,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103609	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	270,00	m		
103610	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103611	Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103612	Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	54,00	kos		
103613	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.	36,00	kos		
103614	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)	270,00	kpl		
103616	KRIŽANJE ASFALJNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103617	KRIŽANJE ASFALJNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	180,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103618	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103619	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103620	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103621	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103622	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103623	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103624	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103625	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103626	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103627	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.	90,00	ura		
103628	Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode	90,00	ura		
103629	Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t	90,00	ura		
103630	Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t	90,00	ura		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104144	Obratovala delovna strojna ura - DEMPER do 6 t	60,00	ura		
104145	Obratovala delovna strojna ura - bager do 10 t s hidravličnim kladivom	60,00	ura		
103631	Režijska ura KV delavca.	216,00	ura		
103632	Režijska ura PK delavca.	216,00	ura		
103633	Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m.	1.800,00	m		
103634	Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici.	7.200,00	m		
103635	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN.	18,00	kos		
103636	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN.	18,00	kos		
103637	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	m2		
103638	Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103639	Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103640	Rušenje ostoječe elektro kableske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čiščenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103641	Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje.	36,00	m1		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103642	Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103643	Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103644	Strojno kronsko vrtnanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103645	Strojno kronsko vrtnanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103646	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.	6.300,00	m1		
103647	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	1.440,00	m2		
103648	Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo.	1.800,00	m2		
103649	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm	1.440,00	m2		
104149	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm	1.440,00	m2		
103650	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm	1.440,00	m2		
104150	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 8 surf B70/100 A4, v debelini 3 cm	180,00	m2		
103651	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m2		
103652	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kablanskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki	9.000,00	m		
	GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.				
103653	Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenos opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena	4,00	kpl		
103654	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.	720,00	m3		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103655	Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	108,00	m3		
103656	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerezu nad 0,15m ³ /m ² , talna plošča trafo postaje	90,00	m3		
103657	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm.	90,00	m1		
103658	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.	2.160,00	kg		
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*				
103659	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.	2,00	kpl		
103660	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm	2,00	kpl		
130615	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.	180,00	m3		
104146	Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelavo sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z všteti vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje	18,00	kpl		
104147	Zaščita obstoječih kablov v kabelskem jašku zaradi drugih gradbenih del	10,00	kpl		
104148	Strojna ura za razvoz drogov in materiala s strojem 5-10 t	18,00	ur		
104001	Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m ³ , planiranje in sejanje trave do 5,0 m ² .	54,00	kpl		
	SKUPAJ				

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m³ za N drog, ca. 8 m³ za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.

Izvajalec mora, skladno z varstvenimi ukrepi, zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot 300 EUR na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi upravljavca ceste. Če se gradbena in elektromontažna dela ne izvajajo v istem terminu, in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektromontažna in gradbena dela.

Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom!

Tampon se obračunava posebej.

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)⁸**3. sklop - KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj**

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103536	Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage.	54,00	m2		
103537	Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč.	90,00	m2		
103538	Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit	72,00	m1		
103539	Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli.	144,00	m1		
103540	Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	360,00	m2		
103541	Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103542	Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli.	90,00	m1		
103543	Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	9.000,00	m		
103544	Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopen jarek.	5.400,00	m		
103545	Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103546	Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103547	Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103548	Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka.	1.800,00	m3		
103549	Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m3		
103550	Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog.	1.800,00	m3		
103551	Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm.	12.600,00	m2		

⁸ Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103552	Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna.	360,00	m3		
103553	Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	3.600,00	m3		
103554	Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kabljih.	4.500,00	m		
103555	Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku.	1.260,00	kos		
103556	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103557	Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzdava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103558	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade.	36,00	kos		
103559	Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzdava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade.	18,00	kos		
103560	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade.	72,00	m		
103561	Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzdava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade.	72,00	m		
103562	Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice.	18.000,00	m2		
103563	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	45,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103564	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
130565	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	72,00	kos		
103566	Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		
103567	Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	27,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103574	Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku.	180,00	kos		
103575	Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m ² , odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja.	5,00	kos		
103576	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103577	Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103578	Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	270,00	kos		
103579	Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški.	5,00	kos		
103580	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	5,00	kos		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103581	Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice.	11,00	kos		
103585	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103586	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103587	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104134	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganjem 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104135	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2x160 mm ali 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
104136	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 4x160 mm ali 4 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
104137	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 6x160 mm ali 6 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104138	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 8x160 mm ali 8 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104139	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 10x160 mm ali 10 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
104140	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 12x160 mm ali 12 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
104141	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 20x160 mm ali 20 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		
104142	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
104143	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2 x 160 mm ali 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103588	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103589	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
103590	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103591	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		
103592	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	216,00	m		
103593	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103594	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.350,00	m		
103595	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	720,00	m		
103596	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.700,00	m		
103597	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	900,00	m		
103598	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103599	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103600	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103601	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	36,00	m		
103602	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	1.800,00	m		
103603	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103604	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	360,00	m		
103605	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103606	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	126,00	m		
103607	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103608	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	270,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103609	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	270,00	m		
103610	Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	9.000,00	m		
103611	Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	18,00	kos		
103612	Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.	54,00	kos		
103613	Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem.	36,00	kos		
103614	Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³)	270,00	kpl		
103616	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	90,00	m		
103617	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7x1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	180,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103618	KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103619	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103620	KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103621	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103622	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103623	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103624	KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	54,00	m		
103625	Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103626	Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zaščitne PVC cevi.	36,00	m		
103627	Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom.	90,00	ura		
103628	Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode	90,00	ura		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103629	Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t	90,00	ura		
103630	Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t	90,00	ura		
104144	Obratovala delovna strojna ura - DEMPER do 6 t	60,00	ura		
104145	Obratovala delovna strojna ura - bager do 10 t s hidravličnim kladivom	60,00	ura		
103631	Režijska ura KV delavca.	216,00	ura		
103632	Režijska ura PK delavca.	216,00	ura		
103633	Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m.	1.800,00	m		
103634	Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici.	7.200,00	m		
103635	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN.	18,00	kos		
103636	Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN.	18,00	kos		
103637	Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	m2		
103638	Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103639	Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103640	Rušenje ostoječe elektro kableske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čiščenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	90,00	kos		
103641	Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitvev na kabel in obbetoniranje.	36,00	m1		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103642	Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103643	Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave.	9,00	kos		
103644	Strojno kronsko vrtnanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103645	Strojno kronsko vrtnanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm.	9,00	kos		
103646	Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli.	6.300,00	m1		
103647	Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin.	1.440,00	m2		
103648	Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo.	1.800,00	m2		
103649	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm	1.440,00	m2		
104149	Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm	1.440,00	m2		
103650	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm	1.440,00	m2		
104150	Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 8 surf B70/100 A4, v debelini 3 cm	180,00	m2		
103651	Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški.	2.160,00	m2		
103652	Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki	9.000,00	m		
	GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.				
103653	Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena	4,00	kpl		
103654	Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo.	720,00	m3		

Šifra	Opis postavke	Količina	ENM	Cena/enoto	Skupaj
103655	Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m.	108,00	m3		
103656	Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje	90,00	m3		
103657	Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm.	90,00	m1		
103658	Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500.	2.160,00	kg		
	Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:*				
103659	a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm.	2,00	kpl		
103660	b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm	2,00	kpl		
130615	Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta.	180,00	m3		
104146	Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelavo sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vštevši vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje	18,00	kpl		
104147	Zaščita obstoječih kablov v kabelskem jašku zaradi drugih gradbenih del	10,00	kpl		
104148	Strojna ura za razvoz drogov in materiala s strojem 5-10 t	18,00	ur		
104001	Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materiala z obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2.	54,00	kpl		
	SKUPAJ				

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

- Tlačna trdnost betona: C 25/30,
- Granulacija: 0 – 16 mm,
- Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.

Izvajalec mora, skladno z varstvenimi ukrepi, zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot 300 EUR na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi upravljavca ceste. Če se gradbena in elektromontažna dela ne izvajajo v istem terminu, in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektromontažna in gradbena dela.

Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).

Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom!

Tampon se obračunava posebej.

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
(v skladu s podtočko 2, točke 22 dokumentacije JN)

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 4, točke 22 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 5, točke 22 dokumentacije JN)

**eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali
(za tujega ponudnika) potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni**

(v skladu s podtočko 6, točke 22 dokumentacije JN)

Vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe

(v skladu s podtočko 7, točke 22 dokumentacije JN)

Vodja del: _____,

št. vpisa v IZS (če je že vpisan): _____.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO⁹

Izjavljamo, da je družba

za našo družbo izvedla kabelsko kanalizacijo za vode (elektroenergetske, TK, vročevod, plinovod, javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo ali vodovod):

Št.	Pogodba št.	Pogodbeni objekt-projekt (in opis)	Datum zaključka del ¹⁰	Napetostni nivo	Vrednost brez DDV (v EUR)
1					
2					
3					

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig

(podpis potrjevalca reference)

⁹ Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

¹⁰ Za datum zaključka del se šteje, ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija referenčnega objekta.

Dokumentacija v skladu s podtočko 9 a), točke 22 dokumentacije JN

**Izjava ponudnika, na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje
kadrovskega in tehničnega pogoja¹¹**

(v skladu s podtočko 9 b), točke 22 dokumentacije)

¹¹ Ponudnik v izjavi navede, na kakšen način bo izpolnil kadrovski in tehnični pogoj, npr.: dela bo izvajal z lastnimi zaposlenimi delavci, polovico delavcev bo zagotovil z lastnimi zaposlenimi, polovico pa s podizvajalcem, mehanizacijo ima lastno oziroma jo bo zagotovil z najemno pogodbo ipd.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA PE CEVI**Tehnične zahteve za PE cevi za zaščito kablov**

PE (DWP) cevi morajo ustrezati predvidenemu namenu uporabe in zagotavljati predpisano obodno oziroma temensko togost ter morajo omogočati standardne načine vgradnje in uvleke kablov. Ponujene cevi morajo ustrezati navedenim standardom ter zakonu in EU uredbi:

- SIST EN 61386: Sistemi kanalov za električne inštalacije,
- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro -1 (Ur. L. RS, št. 82/2013),
- Uredbi komisije EU št. 305/2011, Izvedbeni Uredbi komisije EU št. 1062/2013.

Ponujene PE (DWP) cevi morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- dvoslojna – zunaj rebrasta, znotraj gladka brez valov,
- odpornost proti pritisku oz. temenska togost 450 N/200 mm,
- odpornost na udarce tip N - normalna,
- dobavljive v palicah, dolžine 6 metrov, in v kolutih,
- zunanji premeri PE (DWP) cevi v milimetrih (mm):
 - PE DN 110 – v palicah,
 - PE DN 125 – v palicah,
 - PE DN 160 – v palicah,
 - PE DN 200 – v palicah,
 - PE DN 110 – v kolutih,
 - PE DN 160 – v kolutih.
- Dobava pribora za premere PE (DWP) cevi iz predhodne alineje:
 - Distančniki za PE cevi DN xxx/4,
 - Spojke za PE cevi DN xxx,
 - Čepi za PE cevi DN xxx,
 - Gumeno tesnilo DN xxx.

Preglednica 1: Cevi za zaščito kablov

	Cevi za zaščito kablov	Ponujeno (izpolni ponudnik)
Št.	Naziv / dimenzije	Proizvajalec/tip/standard
1.	PE cev, dvoslojna – zunanja stena profilirana (rebrasta) in notranja gladka – (DWP 450 N/200 mm), palica 6 m s spojko	
1.1	PE cev fi 110 mm	
1.2	PE cev fi 125 mm	
1.3	PE cev fi 160 mm	

	Cevi za zaščito kablov	Ponujeno (izpolni ponudnik)
1.4	PE cev fi 200 mm	
2.	PE cev, dvoslojna – zunanja stena profilirana (rebrasta) in notranja gladka – (DWP 450 N/200 mm), v kolutu	
2.1	PE cev fi 110/2,2 mm	
2.2	PE cev fi 160/2,5 mm	

Obvezne priloge k ponudbi:

1. Risbe z opisi in karakteristikami za cevi, ki so predmet ponudbe, v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in žigosane s strani ponudnika.
2. Izjava o skladnosti (velja za PE (DWP) cevi) v skladu z/s:
 - i. Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/201,1 čl. 3 in 7),
 - ii. standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti).

Ponudnik izjavljam, da bom na zahtevo naročnika predložil:

- vso tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne vse tehnične karakteristike blaga (PE cevi), z risbami in merami ter vsi podatki o proizvajalcu, tipu ter nazivnih veličinah in zmogljivostih.
- vsa dokazila o opravljenih preizkusih (Type Test, Type Report) za vse tipe ponujenega materiala, izvedenih v skladu z zahtevanimi standardi (poročila na elektronskem mediju v slovenskem ali angleškem jeziku) in dokazila oz. certifikate o kontroli proizvodnje.
- vsa dokazila, ki so navedena v ponudbi predloženi izjavi o skladnosti ali izjavi o lastnostih za ponujeno blago.
- vsa navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za ponujeno blago.
- brezplačne vzorce vsega ponujenega blaga (PE cevi v dolžini najmanj 0,5 m), ki morajo biti ob dostavi označeni z nazivom ponudnika in pozicije iz preglednice 1 predmetne dokumentacije ter nazivom artikla (naročnik bo neizbranim ponudnikom po zaključku postopka vrnil predložene vzorce, vzorce izbranega ponudnika pa bo naročnik arhiviral za čas veljavnosti pogodbe, do konca poteka garancijskega roka, z namenom preveritve skladnosti s ponudbo ponujenega in kasneje po pogodbi dobavljenega blaga).

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
identifikacijska št. za DDV: SI 20389264
matična številka: 5175348000

in

Izvajalec:

_____, ki ga zastopa _____
identifikacijska št. za DDV: SI _____
matična številka: _____

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM št. JN22-005**GRADBENA DELA NA EE OMREŽJU, na vpoklic
Sklopi: ...****UVODNA DOLOČBA****1. člen**

Naročnik je za izvajanje gradbenih del na EE omrežju, na vpoklic, izvedel javno naročilo, ki ga je dne ____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave ____ in na TED št. _____. Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. ____ z dne _____, ki je postala pravnomočna _____.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**2. člen**

Predmet tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) je izvajanje gradbenih del na EE omrežju, na vpoklic, v sklopih ____, kot to izhaja iz tega sporazuma, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN21-005 z dne _____ (v nadaljevanju: dokumentacija JN) ter ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in ponudbenega predračuna (specifikacija del) za posamezni sklop. Ponudba izvajalca in ponudbeni predračun sta prilogi tega sporazuma.

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

Izvajalec s podpisom tega sporazuma potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet sporazuma, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tem sporazumu ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tem sporazumu.

Razpisana dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah na območju in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«. Praviloma bodo v posamezno naročilo vključene le nekatere postavke iz ponudbenih predračunov.

Ker so količine objektivno neugotovljive, so navedene količine v specifikaciji predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo (npr. zaradi dodatnih ojačitev distribucijskega omrežja, povečanega obsega priključitev uporabnikov, pridobitve dodatnih sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, večjih

soinvesticij z drugimi upravljavci infrastrukture ipd.), in sicer navzgor do 20 %, odvisno od potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v ponudbenem predračunu oziroma če kakšne postavke v ponudbenem predračunu sploh ne bo naročil.

V primeru, da se pri naročniku pojavi potreba:

- po drugačni izvedbi določene postavke (npr. izgradnja 14-cevne kabelske kanalizacije), se cena za tako postavko izračuna na podlagi »križnega računa« najbližje sorodne postavke (primer: vrednost postavke za 14-cevno kabelsko kanalizacijo se z uporabo križnega računa določi na podlagi vrednosti postavke za 12-cevno kabelsko kanalizacijo, ki je navedena v ponudbenem predračunu),

- po novi postavki: naročnik pripravi opis postavke (praviloma iz ustreznih oziroma primerljivih postavk iz ponudbenega predračuna, z upoštevanjem uporabe sorazmernega dela posamezne postavke iz ponudbenega predračuna) ter ocenjeno količino. Izvajalec je za to postavko dolžan pripraviti kalkulacijo cene na podlagi cenika kalkulacijskih elementov in popusta, ki jo posreduje v potrditev naročniku. Ko se pogodbeni stranki o ceni nove postavke uskladita, skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik ima pravico, da storitev po tem sporazumu naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu izvajalec po tem sporazumu v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevanih del. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu.

VELJAVNOST IN TRAJANJE SPORAZUMA

3. člen

Sporazum velja za čas od 1. 3. 2023 oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši, do 29. 2. 2024, oziroma do realizacije vseh naročil, ki so bila v skladu s tem sporazumom, dana dobavitelju do poteka veljavnosti.

V primeru, da bo realizacija tega okvirnega sporazuma tri mesece pred potekom veljavnosti, manjša od 80 %, ima naročnik pravico, da podaljša veljavnost tega sporazuma za največ šest mesecev.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

4. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša ocenjena vrednost tega sporazuma, skladno s ponudbo in ponudbenim predračunom izvajalca, _____ EUR (brez DDV), in sicer:

1. sklop – Izvajanje gradbenih del na območju KN Železniki in KN Škofja Loka-Medvode _____ EUR

2. sklop – Izvajanje gradbenih del na območju KN Kranj, KN Cerklje-Visoko in KN Tržič _____ EUR

3. sklop – Izvajanje gradbenih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj _____ EUR

Skupaj: _____ **EUR**

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cene/enoto (postavko v ponudbenem predračunu), tudi v primeru novih postavk na podlagi VII. odstavka 2. člena tega sporazuma, so fiksne ves čas trajanja sporazuma in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbeni cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tem sporazumu, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta sporazuma, ki v dokumentaciji JN morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

ROK IZVEDBE

5. člen

Izvajalec je dolžan pred posameznim naročilom izdelati ponudbeni predračun, ki ga pripravi po predhodnem ogledu lokacije predvidenih del, in ga predložiti naročniku v roku treh (3) delovnih dni po opravljenem ogledu. Na podlagi predloženega predračuna naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico), skupaj z ustrežno projektno dokumentacijo (če je ta potrebna). V naročilnici naročnik določi tudi rok izvedbe del posameznega naročila. Izvajalec mora z deli začeti najkasneje v roku štirinajst (14) dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika (naročilnice). V primeru izgradnje NN priključka (dogovor o širitvi NN omrežja) mora z deli pričeti najkasneje v roku petih (5) dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika (naročilnice).

Izvajalec ne sme pričeti z deli, dokler:

- s strani naročnika ne prejme pisnega naročila in ustrezne projektne dokumentacije, če je potrebna,

- mu naročnik ne potrdi, da je obvestil lastnike zemljišč o pričetku del.

V primeru, da se pri naročniku pojavijo neodložljiva dela, se je izvajalec dolžan odzvati v roku enega (1) delovnega dne po pisni zahtevi naročnika. V primeru okvare ali drugih nujnih del na elektroenergetskih napravah in objektih, ko je prekinjena ali ogrožena oskrba prebivalstva in gospodarstva z električno energijo, se je izvajalec dolžan (ne glede na čas dogodka – delovni dan, popoldan, vikend, praznik, ponoči) odzvati s potrebno ekipo in mehanizacijo na dogovorjeno lokacijo v času, ki ne bo daljši od dveh (2) ur od poziva naročnika. V tem primeru izvajalec izjemoma lahko prične z deli brez predhodno izdanega pisnega naročila s strani naročnika. Po opravljenem delu izvajalec najkasneje v roku dveh dni pripravi in predloži naročniku predračun (obračun), na podlagi katerega naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico).

Izvajalec je v zamudi, če po lastni krivdi prekorači časovni okvir za izvedbo del, določenih s sporazumom oziroma posebej dogovorjenih z vsakokratnim naročilom, ali se ne odzove pravočasno v primeru neodložljivih ali nujnih del. Če izvajalec ne opravi del v skladu z zahtevami iz tega sporazuma oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

Naročnik ima pravico sporazum razdreti brez odpovednega roka, če se izvajalec v primeru defekta ali drugih nujnih del in neodložljivih del dvakrat ali večkrat ne odzove pravočasno (II. odstavek tega člena) ali če trikrat ali večkrat zamudi z izvedbo redno naročenega dela (I. odstavek tega člena). V tem primeru naročniku pri drugi oziroma četrti ali naslednji zamudi izvajalcu ni treba več dajati dodatnega izpolnitvenega roka. Prav tako ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati povračilo škode, ki mu je nastala zaradi zamude (kršitve pogodbe).

OBRAČUN IN ROK PLAČILA

6. člen

Izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene na enoto, ne glede na več ali manj dela), navedenih v ponudbenem predračunu, ter po dejansko vgrajenih količinah materiala in izvedenih delih, na podlagi vsakokratnega posameznega naročila. Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen in dejanskih količin, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pogoji za obračun je potrditev naročnika v knjigi obračunskih izmer (oziroma v gradbenem dnevniku, če naročnik knjige obračunskih izmer ne zahteva), da so dela zaključena (9. člen te pogodbe). Opravljena in s strani naročnika potrjena dela bo izvajalec zaračunaval najkasneje do 5. dne v tekočem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec. Izvajalec mora računu obvezno priložiti naročilnico, kopijo zaključenega gradbenega dnevnika ter izpolnjeno in potrjeno kopijo knjige obračunskih izmer.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko izvajalec izda nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme

naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnevom v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za izvedene storitve v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

Za vsa predčasna plačila naročnik obračuna 5 % kasaskonto po letni obrestni meri. V primeru predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa. V primeru spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

Izvajalec svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

KRAJ IZVAJANJA DEL

7. člen

Izvajalec bo dela, ki so predmet tega sporazuma, opravljal na različnih lokacijah naročnika, na območju Gorenjske. Točne lokacije objektov bodo razvidne iz posameznega naročila.

DOKUMENTACIJA

8. člen

Izvajalec je dolžan pri pripravi predračunov uporabljati tabele tehničnih specifikacij v vsebini in obliki (Excel), kot so priloga tega sporazuma. Izvajalec mora po zaključku del na objektih, za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje, predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (razen, če je naročnik ne zahteva) ter ažurno sestavljati in urejati ostalo dokumentacijo. Vpise v gradbeni dnevnik lahko opravlja le nadzorni organ naročnika.

Izvajalec pri izvedbi posameznega naročila lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi pooblaščen inženir naročnika.

Pred prevzemom del je izvajalec za uspešno izvedbo tehničnega oziroma strokovno tehničnega pregleda dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov.

PREVZEM (ZAKLJUČEK) DEL

9. člen

Pred dokončnim prevzemom zgrajene kableske kanalizacije, naročnik lahko opravi pregled posameznih vgrajenih cevi s kamero. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, bo izvajalec dolžan te nepravilnosti odpraviti. Naročnik bo odpravo nepravilnosti ponovno preveril s kamero, pri čemer bo ta pregled (in vsak naslednji, če nepravilnosti še ne bodo odpravljene) izvajalcu zaračunal na podlagi veljavnega cenika naročnika.

Prevzem del se bo vršil po končanih delih na posameznem objektu (posameznem naročilu). Dela posameznega naročila bodo zaključena in prevzeta, ko bosta naročnik in izvajalec ugotovila, da so vsa dela izvedena po zahtevah naročnika in ko bo nadzorni inženir naročnika s podpisom potrdil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (razen, če knjiga obračunskih izmer ni zahtevana).

Potrditev posameznega naročila v knjigi obračunskih izmer oziroma v gradbenem dnevniku (če knjiga obračunskih izmer ni zahtevana) predstavlja osnovo za izstavitve računa. Z dokončnim prevzemom del posameznega naročila preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema posameznega naročila pride do izgube ali škode na objektu, materialu idr., ki predstavlja predmet sporazuma, mora izvajalec popraviti izgubo ali škodo tako, da bo izvedba del, dogovorjena s tem sporazumom, ustrezala določilom tega sporazuma, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

VODJA DEL

10. člen

Vodja del (VD) je: _____, št. vpisa v IZS: _____.

VD mora biti v času izvajanja obveznosti po tem sporazumu prisoten na gradbišču v skladu z dogovorom s predstavnikom naročnika.

VD mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).

Če bo izvajalec v času izvajanja del po tem sporazumu VD želel zamenjati, mora novi VD izpolnjevati vse pogoje, kot so bili določeni v dokumentaciji JN. Izvajalec je dolžan naročnika o spremembi VD predhodno obvestiti in mu posredovati vso dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev novega VD (prvi stavek tega odstavka). Naročnik se mora spremembo strinjati.

GARANCIJSKI ROK

11. člen

Izvajalec za opravljena in prevzeta dela (9. člen sporazuma) daje naslednje garancije za dobro izvedbo del:

- za gradbena dela: tri leta,
- za vgrajeni material: eno leto.

Garancijski rok začne teči z dnem potrditve naročnika v gradbenem dnevniku, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika (9. člen te pogodbe).

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku treh dni od pisno podane reklamacije naročnika, ter soglaša, da, če ne bo pričel z delom v 14 dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun izvajalca po tem sporazumu.

V primeru neodprave napak ali nedokončanja preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake na izvedenih delih.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

12. člen

Izvajalec:

- a) se obvezuje izvesti prevzeta dela v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo (če jo prejme s strani naročnika), pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete,
- b) se obvezuje, da bodo vsi njegovi zaposleni in tretje osebe, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zaježitev širjenja okužb nalezljivih bolezni,
- c) mora zagotoviti, da je vsaj en delavec, ki zna govoriti in pisati v slovenskem jeziku, stalno prisoten na gradbišču,
- d) je odgovoren za kvalitetno in funkcionalno pravilnost izvedenih del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,
- e) mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (razen, če je naročnik ne zahteva). Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu inženirju naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del ter spoštovanjem predpisov iz varnosti in zdravja pri delu.
- f) je dolžan poskrbeti za zavarovanje gradbišča,
- g) mora pri izvedbi del, opredeljenih s tem sporazumom, upoštevati okoljevarstvene predpise,
- h) bo na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščitil proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam,
- i) da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču in čistil okolico,

- j) se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev po tem sporazumu pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev sporazuma, in upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov,
- k) se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega sporazuma, dela izvajal s številom delavcev, ki so ustrezno usposobljeni, in imel na razpolago tehnične zmogljivosti v obsegu, kot je ta dva pogoja (kadrovski in tehnični) dokazoval v času oddaje ponudbe in navedel v obrazcu PRILOGA D/8b.

V primeru, da naročnik v času garancijske dobe (11. člen sporazuma) ugotovi, da dela niso opravljena kvalitetno ali v skladu z zahtevami naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti napako in delo izvesti v vsem, tako kot je potrebno.

13. člen

Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v objekte, kjer se nahajajo elektroenergetske naprave pod napetostjo, dovoljen le v prisotnosti predstavnika naročnika (krajevnega nadzornika oziroma drugega naročnikovega zaposlenega) oziroma ob izpolnjevanju pogojev, določenih v pisnem dovoljenju za delo. Predstavnika naročnika ima pravico, da pred vstopom v objekt preveri istovetnost izvajalca oziroma njegovega delavca.

Predstavnika naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, oziroma opozoriti izvajalca na morebitna nevarna območja. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, ker je to pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost obratovanja objekta.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)), ki je sestavni del tega sporazuma in enako zavezujoč kot sporazum.

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- a) predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tem sporazumu ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,
- b) sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet sporazuma izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
- c) tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta tega sporazuma,
- d) izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s sporazumom,
- e) prevzeti dela od izvajalca v roku 5 delovnih dni po obvestilu izvajalca, da so dela končana.

Naročnik ima pravico občasno preverjati izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja, navedenega v dokumentaciji JN.

NADZORSTVO

15. člen

Predstavnika naročnika ima pravico:

- a) nadzorovati izvajanje del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta tega sporazuma in po veljavnih predpisih, standardih in normativih,
- b) dati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik,
- c) ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta sporazuma, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

VARNOST PRI DELU

16. člen

Izvajalec je dolžan:

- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,
- poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,
- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznanijo), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d.

ODPADKI

17. člen

Izvajalec se s podpisom sporazuma zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov, pri tem pa mora pridobiti evidenčni list, ki ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.

Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03), mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali na lokacijo naročnika v Žirovnici oziroma na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer odpadke odloži v prisotnosti skladiščnika naročnika, ki ob tem izpolni zbirni list.

PODIZVAJALCI

18. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet tega sporazuma, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogo – podizvajalec« tega sporazuma).

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, ki ga prevzame po sporazumu, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi tega sporazuma želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- *(če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem)* dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh strank tega sporazuma se šteje za aneks k temu sporazumu.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta sporazum in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec zavezuje, da bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi tega sporazuma, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s tem sporazumom.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od tega sporazuma brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

VIŠJA SILA

19. člen

Stranki sporazuma sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju obveznosti po tem sporazumu, če so po sklenitvi tega sporazuma nastopile okoliščine, ki jih stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki za izvedbo del posameznega naročila se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

20. člen

Če izvajalec ne dokonča obveznosti posameznega naročila v določenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 %, vrednosti posameznega naročila brez DDV (po ponudbenem predračunu), vendar skupno največ 10 % vrednosti posameznega naročila brez DDV.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s tem sporazumom in naročnik sporazum odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % ocenjene vrednosti sporazuma brez DDV.

Če naročnik med izvajanjem tega sporazuma ugotovi, da izvajalec dela izvaja z neusposobljenimi delavci ali s premajhnim številom delavcev (neizpolnjevanje kadrovskega pogoja v obsegu, kot ga je dokazoval v času oddaje ponudbe), ali delavci nimajo veljavnih potrdil o opravljenem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu, ali da ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (neizpolnjevanje tehničnega pogoja v obsegu, kot ga je dokazoval v času oddaje ponudbe), ima naročnik pravico, da za vsak dan neizpolnjevanja kadrovskega in/ali tehničnega pogoja, zahteva pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR, vendar skupno največ 1 % pogodbene cene brez DDV.

Če se izvajalec na neodložljiva ali nujna dela (III. odstavek 5. člena tega sporazuma) ne odzove pravočasno, ali če se sicer odzove, vendar ne s potrebno ekipo in mehanizacijo (premalo delavcev, nezadostna ali nepravilna tehnična opremljenost), ima naročnik pravico, da za vsak nepravočasni in/ali kadrovske in tehnično neprimeren odziv zahteva pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, vendar skupno največ 1 % ocenjene vrednosti tega sporazuma brez DDV.

Če eden od delavcev na gradbišču in/ali vodja del ne zna govoriti in pisati v slovenskem jeziku (zaradi česar mora izvajalec zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje), vendar izvajalec tega ne zagotavlja), ima naročnik pravico, da za vsak dan nezagotavljanja ustreznega tolmačenja zahteva pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR, vendar skupno največ 1 % pogodbene cene brez DDV.

Stranki tega sporazuma soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utрпи naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

21. člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa tega sporazuma izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbениh obveznosti, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % ocenjene vrednosti sporazuma brez DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en

mesec po preteku roka za dobavo in izvedbo storitev po tem sporazumu. V primeru podaljšanja roka dobave oz. izvedbe, se za ta čas podaljša tudi zavarovanje.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec:

- i. ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma
- ii. ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma
- iii. ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma
- iv. ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma
- v. preneha izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma.

Če izvajalec naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izroči šele po izteku tega sporazuma, se izvajalec izrecno strinja, da ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu tudi v primerih ne-odprave napak v garancijskem roku, in sicer za tista izvedena dela, ki so bila zaključena v času veljavnosti sporazuma in za katere bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku še ni bila izročena.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

Najmanj 15 dni pred iztekom tega sporazuma mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % ocenjene vrednosti sporazuma brez DDV oziroma v višini 5 % realizirane vrednosti z DDV, če bo ta nižja od ocenjene vrednosti. Višino realizirane vrednosti (tj. vrednosti za izvedena dela, za katera so bile že izdane fakture in tudi dela, ki ob prenehanju sporazuma še niso bila zaključena, so bila pa naročena (ponudbeni predračun, potrjen s strani naročnika) na predlog izvajalca ugotovita stranki sporazuma skupaj. Izvajalec mora v tem primeru naročniku bančno garancijo predložiti v roku osem dni od potrditve realizirane vrednosti s strani obeh strank tega sporazuma.

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku zadnjega garancijskega roka po tem sporazumu.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tem sporazumu.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK SPORAZUMA

23. člen

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi tega sporazuma, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, ki bodo navedene na naročilu.

S strani naročnika bo za izvajanje obveznosti po tem sporazumu skrbel (odgovorna oseba oz. nadzorni inženir), ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje tega sporazuma.

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tem sporazumu ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tem sporazumu.

S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba ____, tel. ____, e-naslov: _____. Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tem sporazumu in je ves čas trajanja sporazuma dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

24. člen

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju tega sporazuma. K varovanju poslovne skrivnosti so

zavezani vsi zaposleni pri strankah sporazuma kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji tega sporazuma.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, stranki sporazuma soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

25. člen

Stranki sporazuma potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetni sporazum ničen, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega sporazuma, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tem sporazumu ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po tem sporazumu ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

26. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja tega sporazuma, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

REŠEVANJE SPOROV

27. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi tega sporazuma, rešujeta stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil tega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg tega sporazuma in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo JN, št. JN22-005 z dne _____,
- ponudbeno dokumentacijo, št. _____ z dne _____,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _____,

- drugo dokumentacijo v zvezi s tem sporazumom.

RAZVEZNI POGOJ

28. člen

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

ODSTOP OD SPORAZUMA

29. člen

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma v naslednjih primerih:

- a) če izvedene storitve po obsegu ali kvaliteti ne ustrezajo določilom sporazuma in pogojem iz dokumentacije JN,
- b) če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika glede kakovosti opravljenih storitev,
- c) če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov izvedbe storitev,
- d) če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali ne priglasi novih podizvajalcev,
- e) če izvajalec storitve opravlja z neusposobljenimi delavci ali s premajhnim številom delavcev in/ali mehanizacije, glede na njegovo izjavo v ponudbi (PRILOGA D/8b).

Naročnik mora pred odpovedjo sporazuma izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil, in ga pozvati, naj s kršitvami preneha. V primeru, da po pisnem opozorilu s strani naročnika izvajalec naredi novo kršitev, lahko naročnik odstopi od sporazuma brez odpovednega roka ali ob upoštevanju odpovednega roka, določenega v V. odstavku tega člena.

Naročnik ima pravico, da od sporazuma predčasno odstopi brez odpovednega roka:

1. če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s sporazumom, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
2. če je v tem sporazumu tako določeno,
3. če vrednost naročil doseže ocenjeno vrednost oziroma, v primeru sklenjenega aneksa, vključno z 20 % preseganjem,
4. če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
5. če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročanje storitev po tem sporazumu,
6. v primeru iz 28. člena te pogodbe.

Izvajalec v tem členu navedenih primerih in v primeru iz 28. člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Stranki sporazuma lahko kadarkoli odpovesta ta sporazum s 90 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen s priporočeno pošto pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI SPORAZUMA

30. člen

Priloge k temu sporazumu so:

- obrazec Ponudba št. _____, z dne _____,

- ponudbeni predračun z dne _____,
 - priloga »Podizvajalec«,
 - Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)).
Sestavni deli tega sporazuma so tudi:
 - dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN22-005, z dne _____,
 - ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. _____, z dne _____.
- Priloge in sestavni deli sporazuma so enako zavezujoči kot sporazum.

KONČNE DOLOČBE

31. člen

V primeru spremembe tega sporazuma v skladu z ZJN-3, bosta stranki sporazuma sklenili aneks.

Sporazum postane veljaven z dnem obojestranskega podpisa obeh strank sporazuma. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tem sporazumu oziroma v pozivu k njegovemu podpisu, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (21. člen te pogodbe) in/ali izjave o lastništvu (26. člen), sporazum preneha veljati.

Sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Izvajalec:

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
dr. Ivan Šmon, MBA
predsednik uprave

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Javno naročilo: Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic, št. JN22-005¹²

PODIZVAJALEC: **1. podizvajalec ob oddaji ponudbe**
 2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja sporazum)
 3. nov podizvajalec (v času izvajanja sporazuma)
 (ustrezno obkroži)

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Zakoniti zastopnik podizvajalca: _____

Elektronski naslov in telefon: _____

ID in matična številka podizvajalca: _____

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3):

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporabljamo žig) lastno izjavo,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum: _____

Podizvajalec: _____

Žig in podpis: _____

¹² S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k temu sporazumu.

GLAVNI IZVAJALEC:**Izjave glavnega izvajalca:**

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravnava podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja sporazuma)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Naročnik:

Žig in podpis:

Priloge:

- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

PRILOGE OD F/1 DO F/3

Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT-ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan vi dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

garant
(žig in podpis)

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnik javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ *(vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je _____ (vpiše se predmet javnega naročila).*

ZNESEK V EUR: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zaveujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

garant
(žig in podpis)

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca, tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA: *vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnik javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _____ z dne _____ *(vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).*

ZNESEK V EUR: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

garant
(žig in podpis)