

investitor:

ELEKTRO GORENJSKA d.d.

Mirka Vadnova 3a

4000 Kranj

ADAPTACIJA APARTMAJEV V UKANCU

REKAPITULACIJA

A GRADBENA DELA :	0,00 €
B OBRTNIŠKA DELA	0,00 €
C ELEKTRO INŠTALACIJE:	0,00 €
D STROJNE INŠTALCIJE:	0,00 €
E NOTRANJA OPREMA	0,00 €
NEPREDVIDENA DELA - 10%	0,00 €
SKUPAJ :	0,00 €
DDV 22%	0,00 €
skupaj z DDV	0,00 €

REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL :

I. RUŠITVENA DELA	0,00
II. GRADBENA DELA	0,00
SKUPAJ :	0,00 €

I. RUŠITVENA DELA

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
1.	pomoč delavca pri demontaži in iznosu opreme in pohištva	ur	80,00		
2.	Odstranitev talnih keramičnih ploščic s transportom ruševin na gradbiščno deponijo	m2	137,40		
3.	Rušenje opečnih predelnih sten debeline 18 cm vključno s finalnimi oblogami - omet, s transportom ruševin na gradbiščno deponijo	m3	3,70		
4.	Odstranitev vratnih podbojev skupaj z krili, vel.do 2m2, nakladanje in odvoz na deponijo	kos	20,00		
5.	manjša rušitvena dela - šlici za inštalacije, zaščite ipd	ur	40,00		
6.	sortiranje in nakladanje ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz v stalni depo izvajalca del	m3	21,50		
7.	plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov	t	36,60		
8.	zaščita prostorov in stavbnega pohištva med izvajanjem rušitvenih del pred prašenjem in poškodbami	kpl	1,00		

Rušitvena dela:

II. GRADBENA DELA

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
1.	zametavanje inštalacijskih šlicev velikosti do 5/10 cm z grobo podaljšano malto	m	40,00		
2.	bandažiranje šlicev s stekleno mrežico potopljeno v lepilo, bandaža v širini do 20 cm	m	50,00		
3.	krpanje ometov s fino podaljšano malto s predhodno impregnacijo podlage	m2	31,00		
4.	obloga dimnikov s ploščami steklene volne v debelini 5 cm, sidrane v podlago, obdelava z lepilom in mrežico potopljeno v lepilo	m2	12,00		
5.	Zidarska prilagoditev odprtine notranjih vrat po demontaži obstoječih po navodilih mizarja, dozidava, dolblenje, obdelava špalet, preklada	kos	20,00		
6.	Manjša krpanja, prilagoditve, obdelave, delavec - dela v režiji glede na vpise v gradbeni dnevnik				
	material, ocena	ur	120,00		
		kpl	1,00		
7.	Kompletna izvedba nosilca (Fe nosilec odgovarjajoče dimenzije) med kuhinjo in dnevnim prostorom, skupaj z izdelavo potrebnih ležišč in obdelavo s Knauf ognjevarnimi ploščami	kos	4,00		

Gradbena dela:

REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL :

I. STAVBNO POHIŠTVO	0,00
II. TLAKARSKA DELA	0,00
III. SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00

SKUPAJ :	0,00 €
-----------------	---------------

I. STAVBNO POHIŠTVO

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
A.	STAVBNO POHIŠTVO				
1.	Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (pritličje-vetrolov/hodnik)				
		kos	4,00	0,00	0,00
2.	Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, velikosti kril 65x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (kopalnica)				
		kos	4,00	0,00	0,00
3.	Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (pritličje-hodnik/bivalni prostor)				
		kos	4,00	0,00	0,00
4.	Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (mansarda-spalnice)				
		kos	8,00	0,00	0,00
Stavbno pohištvo:					0,00

II. TLAKARSKA DELA

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
3.	dobava in polaganje talne keramike srednjega kakovostnega razreda (do 18€/m2) z lepljenjem na betonski estrih in fugiranjem	m2	28,02		
4.	dobava in lepljenje PVC tlaka (vinil), s predhodnim brušenjem podlage, nanaos izravnalne mase z dobavo in montažo a+zaključnih letvic. Vse po izboru naročnika.	m2	110,20		
5.	dobava in polaganje stenske obloge- ultrapas za kuhinje, polženo na obstoječe omete. Izbor stenske obloge in polaganje po potrditvi naročnika.	m2	7,00		
6.	brušenje obstoječega ladijskega poda, kitanje poškodb in 2x lakiranje s polmat mehansko odpornim lakom	m2	147,60		
7.	odstranitev obstoječih nizko stenskih letev in dobava ter montaža novih po obnovi ladijskega poda	m	172,00		
8.	Nabava, dobava in montaža Alu profilov na stiku med različnimi tlaki (ocena)	kos	12,00		
<hr/> Tlakarska dela: <hr/> <hr/>					

III. SLIKOPLESKARSKA DELA

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
1.	2 x glajenje obstoječih finoometanih sten s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo - pritličje	m2	367,00		
2.	2 x glajenje obstoječih finoometanih stropov s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo - pritličje	m2	138,22		
3.	oplesk obstoječih mavčnih in finoometanih površin sten, stropov in poševnin s poldisperzijsko barvo 2x, popravilo manjših poškodb - mansarda	m2	557,70		
4.	izdelava pralnega opleska na pripravljeno podlago stopnišč in hodnikov v pasu do 2,00 m - lateks	m2	68,00		
5.	poravilo opleskov po dokončanju del	ur	10,00		

Slikopleskarska dela:

C. ELEKTRO INŠTALACIJE

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
1.	Demontaža starih električnih inštalacij	kpl	1,00		0,00 €
2.	Dolbenje za elektro cevi	mt	195,40		0,00 €
3.	Dobava in polaganje cevi RBT fi16 mm	mt	217,00		0,00 €
4.	Dobava in vzidava doze fi60mm	kos	97,00		0,00 €
5.	Dobava in montaža informacijske omare SCHRACK 500x500x400	kos	1,00		0,00 €
6.	Dobava in vzidava doze P/O 4M	kos	24,00		0,00 €
7.	Dobava in vzidava doze P/O 7M	kos	14,00		0,00 €
8.	Dobava in vzidava omarice P/O 36M	kos	4,00		0,00 €
9.	Dobava in polaganje kabla UTP CAT 6E	mt	175,00		0,00 €
10.	Dobava in polaganje žice trde 1,5mm2	mt	2927,50		0,00 €
11.	Dobava in polaganje žice trde 2,5mm2	mt	2470,00		0,00 €
12.	Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2	mt	47,00		0,00 €
13.	Dobava in vgradnja glavnega stikala 3P	kos	4,00		0,00 €
14.	Dobava in vgradnja RCD stikala 4P 300mA	kos	4,00		0,00 €
15.	Dobava inv vgradnja 3P inštalacijskega odklopnika	kos	8,00		0,00 €
16.	Dobava in vgradnja prenapetostni odvodniki tip TN-S COMBOTEC	kpl	4,00		0,00 €
17.	Dobava in vgradnja 1P inštalacijskega odklopnika	kos	72,00		0,00 €
18.	Dobava in vgradnja KZS stikala 2P 30mA	kos	16,00		0,00 €
19.	Dobava in vgradnja 3P zbiralke 10mm2	kos	12,00		0,00 €
20.	Dobava in vgradnja vtičnice RJ45 CAT 6E	kos	4,00		0,00 €
21.	Dobava in vgradnja vtičnice koaksialne	kos	4		0,00 €
22.	Dobava in vgradnja vtičnice ŠUKO 230V 16A	kos	104		0,00 €
23.	Dobava in vgradnja vtičnice ŠUKO 230V 16A s pokrovom	kos	12		0,00 €
24.	Dobava in montaža stalne priključnice 5P	kos	24		0,00 €
25.	Dobava in vgradnja stikalo navadno	kos	32		0,00 €
26.	Dobava in vgradnja stikalo navadno z lučko	kos	8		0,00 €
27.	Dobava in vgradnja stikalo menjalno	kos	24		0,00 €
28.	Dobava in vgradnja stropne svetilke LED 2xE27	kos	16		0,00 €
29.	Dobava in vgradnja stropne svetilke LED 1xE27	kos	16		0,00 €
30.	Dobava in vgradnja žarnice LED E27	kos	48		0,00 €
31.	Električni konvektor za stensko montažo, za ogrevanje bivanjskih prostorov 1250W. Grelnik vsebuje zaščito pred prečečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran. Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji stranici. Integriran elektronski termostat s protizmrazovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35 °C. Konvektorji so opremljeni z naprednim wifi vmesnikom. Nastavitev temperature je možna: lokalno na samem radiatorju ali preko Wi-Fi na daljavo. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtičaka. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. npr kot BEHA LV12 WIFI 1250Wt	kos	8		0,00 €

Električni konvektor za stensko montažo, za ogrevanje bivanjskih prostorov 750W. Grelnik vsebuje zaščito pred pršečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran. Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji stranici. Integriran elektronski termostat s protizmrazovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35 °C. Konvektorji so opremljeni z naprednim wifi vmesnikom. Nastavitev temperature je možna: lokalno na samem radiatorju ali preko Wi-Fi na daljavo. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtiakača. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. npr kot Proizvod BEHA LV7 WIFI 750W+wifi termostat

32.		kos	12	0,00 €
33.	Dobava in montaža N/O GEWISS ŠUKO	kos	1	0,00 €
34.	Dobava in vgradnja letve s 6 vtičnicami, stikalom in prenapetostnim odklopnikom	kpl	1	0,00 €
35.	Ostala oprema, drobnj, vezni, potrošni in pritrdilni material	kpl	1	0,00 €
36.	Izvedba meritev z izdajo merilnih protokolov	kpl	1	0,00 €

Elektro inštalacije dela: **0,00**

D. STROJNE INŠTALACIJE REKAPITULACIJA

I. VODOVOD, KANALIZACIJA 0,00 €

SKUPAJ STROJNA DELA 0,00 €

I. VODOVOD, KANALIZACIJA

št.pos.	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
Elementi (sanitarna oprema je določena skladno z notranjo opremo)					
1.	Komplet dvojno pomivalno korito, sestavljeno iz: Korito iz nerjave pločevine s sifonom dim. korita 55x50 cm, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Pritrdilni material. Enoročna stoječa armatura za korito. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili. MONTAŽA	kpl	4		0,00 €
2.	Dobava, montaža, pomožna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd.	kpl	4		0,00 €
3.	Manipulativni in transportni stroški, stroški drobnega materiala.	kpl	4		0,00 €
*vse pozicije šteti z podometnimi ventili (v kolikor niso zajeti pri posameznih postavkah)					
4.	Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo (19 mm ali 6mm za cevi 32, 25, 20, 16 in 14), odporna do 95 st.C in 10 bar. Proizvod: Uponor Tip: MLCP 16x2,25	m	60		0,00 €
5.	Odtočna cev s fazonskimi kosi in tesnilnim in pritrdilnim materialom: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevniimi objemkami-kombi s spojkami G 1/2" z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom. F50 - PP	m	20		0,00 €
6.	Dobava in montaža	kpl	4		0,00 €
VODOVOD-KANALIZACIJA				SKUPAJ:	0,00

E. NOTRANJA OPREMA

št.pos	opis dela	EM	količina	€/EM	skupaj
1	Obešalna stena s klopjo dim.200x90 cm izdelana iz ultrapasa H3734 st9	kpl	4,00		
2	Stena 200x90 cm s pritrdili za smučke izdelana iz ultrapasa H3734 st9,pod steno inox podstavek za smučke	kpl	4,00		
3	Kuhinja po meri z delovno ploščo in koritom dolžine 300 cm,fronte mediapan oblečen z ultrapas ploščo EGGER 708 PT. Delovna plošča in stenska obloga ultrapas Kaindl K4893DP.	kpl	4,00		
4	Jedilna miza 170x90 cm izdelana iz ultrapasa Kaindl 37744AT,noge izdelane iz ultrapasa Egger H3734 st9 8x8xcm postavljene na robu mize.	kos	4,00		
5	Jedilna klop 196x55 cm z naslonom.Izdelava iz ultrapasa kaindl 37744 AT,noge ultrapas H3734 st9	kos	4,00		
6	Masivni stol barva oreh brez tapiciranja	kos	12,00		
7	Sedežna garnitura trosed brez ležišča iz mikrotkanine	kos	4,00		
8	hladilnik z zamrzovalnikom DIM. kombinirani hladilnik-zamrzovalni del zgoraj, bele barve, ravna vrata, zunanje mere (VxŠxG) v mm: 1434x550x547, prostostoječi, možnost spremembe smeri odpiranja vrat,	kos	4,00		
9	steklokeramična plošča DIM 60 CM okvir iz nerjavečega jekla, elektronsko upravljanje, zaklepanje za varnost otrok, varnostni izklop, mere (ŠxG) v mm: 576x516, vgradne mere (VxŠxG) v mm: 38x560x490	kos	4,00		
10	Pečica OPIS dimenzije: širina 60 mm; zunanje mere (VxŠxG) v mm: 590x594x560; vgradne mere (VxŠxG) v mm: 593x560x550; Barva: nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne odtise	kos	4,00		
11	kuhinjska napa OPIS				

barva: nerjaveče jeklo, kaminska namestitev, mere: 690-1020x590x450;	kos	4,00
12 Plise zatemnilni dimenzije okna 120x80 cm	kos	2,00
13 Plise zatemnilni dimenzije okna 100x80 cm	kos	2,00
13 Plise zatemnilni dimenzije okna 90x80 cm	kos	8,00

NOTRANJA OPREMA skupaj
